กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย
เลขทะเบียนรับ 95 / ๒๖๗
วันที่ 16 กย 61 /เวลา
○ งานบัญชี
○ งานพัสดุ
○ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
● งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายทางไปวัดป่าดงตูม หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สายทางไปวัดป่าดงตูม หมู่ที่ ๗ บ้านนาเยีย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อยกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑ (วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ) เป็นเงิน ๘๖,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ไร่น้อย ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปรีชา จันพิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ
๖.๓ นายเมธี ศรีพิทักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบ ปร. 4

แบบสรุปราคางานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทางรวม 1,000.00 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร สายทาง ทางไปวัดป่าดงตูม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กันยายน 2561 (ตามแบบ อบต.ไร่น้อย กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานขุด+วางท่อ+กลบดิน/ความยาว 4.00 ม.	ท่อน	280.00	-	-	40.00	11,200.00	11,200.00	
2	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน	ท่อน	280.00	180.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
3	ประตูน้ำ บอลวาล์ว PVC ขนาด 2"	ตัว	4.00	150.00	600.00	-	-	600.00	
4	ข้องอ 45 PVC ขนาด 2"	ตัว	10.00	40.00	400.00	-	-	400.00	
5	ข้องอ 90 PVC ขนาด 2"	ตัว	10.00	31.00	310.00	-	-	310.00	
6	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	กระป๋อง	15.00	240.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	ติดตั้งไม่คิดราคา
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				55,310.0		11,200.0	66,510.00	

ลงชื่อ).....ผู้ประมาณกา

(นายเมธี ศรีพิทักษ์)

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

แบบ ปร. 5

แบบสรุปราคางานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านนาเยีย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

งานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ระยะทางรวม 1,000.00 เมตร

ประเภทงาน งานอาคาร สายทาง ทางไปวัดป่าดงตูม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน - แผ่น แบบเลขที่ รน. 2561 / -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กันยายน 2561 (ตามแบบ อบต.ไร่น้อย กำหนด)

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	66,510.00	1.3074	86,955.17	Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% (ปรับราคาใหม่ตามราคาน้ำมัน)
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		86,955.17	บาท
		รวมราคาขออนุมัติเป็นเงิน		86,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน (ตัวอักษร)	**(แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)**				

เฉลี่ยราคา - ประมาณ - บาท / เมตร

เฉลี่ยราคา - ประมาณ - บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ /2561

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายเมธี ศรีพิทักษ์)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายจิราวัฒน์ เชื้อตานาม)
รองปลัด อบต.ไร่น้อย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจิราวัฒน์ เชื้อตานาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาววรัชญา อุดมมา)
ปลัด อบต.ไร่น้อย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายแสงทอง สร้อยสนธิ์)
รองนายก อบต.ไร่น้อย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา จันพิรักษ์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเมธี ศรีพิทักษ์)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

<u>หมายเหตุ</u> หลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง)